



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.12.2018

№ _____ 2257

Про перезатвердження проекту
«Реконструкція з добудовою
загальноосвітньої школи № 23
по вул. Путивльській, 35 у
Деснянському районі м. Києва»

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Перезатвердити проект «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 20 вересня 2018 року № 1997/е/17, експертний звіт ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від 12 червня 2015 року № 00-1594-14/ЦБ та позитивний висновок комплексної державної експертизи Київської міської служби Української державної інвестиційної експертизи «КІЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗА» від 17 квітня 2003 року № 3787, з такими основними техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Всього	Кількість		
			у тому числі по чергах будівництва		
			I черга	II черга	III черга
			Блок А	Блок Б	Блок В
1	2	3	4	5	6
Вид будівництва – реконструкція					
Ступінь вогнестійкості будинку – II					
Площа ділянки	га	1,4529		1,4529	
Площа забудови (до реконструкції/ після реконструкції)	м ²	643,2/4229,3		643,2/4229,3	
Поверховість	поверх	1; 3	1; 3	3	1; 3

019158

Загальна площа	м ²	11824,0	5506,7	2142,80	4174,50
Корисна площа	м ²	9645,1	3804,8	2059,70	3780,60
Будівельний об'єм	м ³	47629,0	23008,4	5905,0	18715,60
Кількість класів (до реконструкції/ після реконструкції)	шт.	11/22		11/22	
Кількість учнів (до реконструкції/ після реконструкції)	чол.	375/660		375/660	
Кількість створених робочих місць	місце	110		110	
Тривалість завершення будівництва	місяць	20	-	9	11
Річна потреба:					
води	тис.м ³	11,925		11,925	
електричної енергії	тис. кВт•год	701,34		701,34	
теплової енергії	Гкал.	1466,0242	-	1466,0242	
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 20.09.2018, у тому числі:	тис. грн	229205,987	18651,839	69388,435	141165,713
будівельні роботи	тис. грн	162345,912	12200,716	39864,753	110280,443
устаткування, меблі та інвентар	тис. грн	20424,755	2154,586	14884,206	3385,963
інші витрати	тис. грн	46435,320	4296,537	14639,476	27499,307
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 01.01.2018, у тому числі:	тис. грн	34563,434	18651,839	12426,639	3484,956
будівельні роботи	тис. грн	22147,638	12200,716	7592,329	2354,593
устаткування, меблі та інвентар	тис. грн	3784,228	2154,586	1629,642	0,000
інші витрати	тис. грн	8631,568	4296,537	3204,668	1130,363

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтовувальних документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання будівельних робіт обов'язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва не менш ніж десять років, а також безумовне повернення в разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт коштів у сумі завищення.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 жовтня 2015 року № 1021 «Про перезатвердження проекту «Реконструкція з добудовою загальноосвітньої школи № 23 по вул. Путивльській, 35 у Деснянському районі м. Києва».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Віталій КЛИЧКО